

Погоджено:

Заступник Голови Правління

І.О. Кожура

Технічне завдання

на поставку матеріалів та виконання робіт з оздоблення фасаду нежитлих приміщень, розташованих за адресою вул Хрещатик, буд 14, у Шевченківському районі, м Київ, Україна навісним вентиляваним фасадом (НВФ) з керамограніту та світлопрозорих конструкцій згідно проекту та паспорту фасаду будівлі.

№	Вид робіт	Од. виміру	Кіль-ть
1.1.	Матеріали системи кріплення конструкції НВФ з кріпленням на прихований кляммер і клей (алюмінієвий кутик, кронштейни торгової марки хілтті, дюбель, заклепки, терморозриви, кляммер, поліуретановий клей)	м кв	250,00
1.2.	Роботи з армування фасадних панелей	м кв	250,00
1.3.	Роботи з монтажу фасаду (повний обсяг/піріт)	м кв	250,00
2.1.	Матеріали системи кріплення конструкції НВФ з кріпленням на прихований кляммер і клей НВФ (кляммер, поліуретановий клей).	м кв	88,97
2.2.	Роботи з монтажу фасаду (монтаж керамограніту).	м кв	88,97
3.1.	Роботи з монтажу склопакетів	м кв	237,54
4.1.	Матеріали оздоблення відкосів і відливів з алюмінієвого листа по RAL (3 вікна).	м пог	15,53
4.2.	Матеріали системи кріплення конструкції відкосів	м пог	15,53
4.3.	Роботи з монтажу відкосів і відливів на вікнах	м пог	15,53
5.1.	Пластикове вікно REHAU-70 (морений дуб) (Фасад В-А (3 вікна)).	м кв	7,45
5.2.	Монтаж пластикових вікон (включаючи примикання та гідроізоляцію).	м кв	7,45
6.1.	Конструкцію огороження (включаючи виготовлення та порошок фарбування алюмінієвих виробів)	м пог	127,20
6.2.	Система кріплень огороження на балконах	м пог	127,20
6.3.	Монтаж огорожень	м пог	127,20
6.4.	Накривка алюмінієва (включаючи виготовлення та порошок фарбування алюмінієвих виробів)	м пог	127,20
6.5.	Система кріплень накривки балконів	м пог	127,20
6.6.	Монтаж накривок	м пог	127,20
7.1.	Конструкція облицювання балконів НВФ (кляммер, поліуретановий клей).	м кв	99,99
7.2.	Монтаж керамограніту по фасадам балконів	м кв	99,99
8.1.	Конструкція підшив балконів НВФ (алюмінієвий кутик, кронштейни торгової марки хілтті, дюбель, заклепки, терморозриви, кляммер, поліуретановий клей).	м кв	60,40
8.2.	Монтаж підшив балкону	м кв	60,40
9.1.	Відкоси з алюмінієвого листа 2мм в колір СПОК з кріпленням в зоні балконів.	м пог	252,00
9.2.	Монтаж дверних відкосів	м пог	252,00
10.1.	Виготовлення елементів світлопрозорих конструкцій з вбудованими дверними та віконними стулками, включаючи вузли примикання	м кв	73,38
10.2.	Монтаж елементів світлопрозорих конструкцій з вбудованими дверними та віконними стулками, включаючи вузли примикання (теплій монтаж)	м кв	73,38
11.1.	Склопакет 28 2мм 6 HP Amber 41/29 ESG SE/16Al Ar PU /6 ESG SE	м кв	37,36
11.2.	Склопакет 48 55мм 6 HP Amber 41/29 ESG SE/16Al Ar PU /6 ESG SE/14Al Ar PU /6 Low E ESG SE	м кв	75,14
11.3.	Система профілів Reyners CW 50 колір RAL 79 8M17	м кв	122,20
11.4.	Виготовлення елементів світлопрозорих конструкцій з вбудованими дверними та віконними стулками, включаючи вузли примикання	м кв	140,81
11.5.	Монтаж елементів світлопрозорих конструкцій з вбудованими дверними та віконними стулками, включаючи вузли примикання (теплій монтаж)	м кв	140,81
12.1.	Система профілів Reyners CW 50 Ні колір RAL 79 7M21 для формування водовідведення покрівлі.	м кв	54,04
12.2.	Матеріали для влаштування жолоба водовідведення, примикання конструкцій включно з гідроізоляцією Мембраною. Матеріали включно: анкерні пластини монтажна піна, стиз, EPDM стрічка, герметик, підставний профіль, пінополістирол екструдований, лист оцинкований	м пог.	52,10
12.3.	Монтаж жолоба водовідведення з жести напленням ПВХ.	м кв	52,10
12.4.	Паралетна накривка з АКП (алюмінієва композитна панель).	м кв	29,00
12.5.	Монтаж паралетної накривки.	м пог	37,40
12.6.	Мембрана ПВХ.	м кв	80,00
12.7.	Монтаж мембрани.	м пог	37,40
13.	Утеплювач мінераловатний Ізоват 75 м3/кг 50мм.	м кв	162,00
14.	Матеріал підшива балконів, головного фасаду і перепадів АКП (алюмінієва композитна панель) колір ЕталБонд Сахара	м кв.	103,13
15.	Матеріали для влаштування примикання конструкцій включно з гідроізоляцією та пароізоляцією Матеріали включно: анкерні пластини монтажна піна, стиз, EPDM стрічка, герметик силіконовий підставний профіль VSThermo, пінополістирол екструдований, лист оцинкований	м пог.	146,76
16.1.	Відновлення декоративних круглих елементів з алюмінію (піскоструйка, покраска)	шт.	5,00
16.2.	Система кріплень круглих декоративних елементів в системі НВФ	шт.	5,00
16.3.	Монтаж декоративних круглих елементів	шт.	5,00
17.	Учасник надає пропозицію щодо кількості і розташування необхідних механізмів для виконання робіт з облаштування фасаду окремо		

Г.В. Остапенко